


## ELEWACJA FRONTOWA - POŁUDNIOWA









## RZUT NA POZIOMIE PARTERU

- UWAGA:
- Wszystkie drobki blaszarskie należy wymienić i zastąpić nowymi odpowiednio szerzszymi.
- Na cokole oraz w części parterowej ściany do wysokości wskazanej w dokumentacji rysunkowej należy wykonać zbrojenie z dwóch warstw siatki z włókna szklanego.
- Wszyskie naroża budynku zabezpieczyć siatką z kątownikiem aluminiowym lub innym profilem zgodnym z wymaganiami systemu.
- Docieplenie ścian wykonać z niepalnej wełny mineralnej gr. - 16cm, docieplenie ścian przy wejściu głównym z niepalnej wełny mineralnej gr. 18cm, docieplenie spodu stropów w obrebie podcienia elewacji frontowej oraz elewacji pomocniczej z niepalnej wełny mineralnej gr. 22cm
- Wszyskie wymiary należy zweryfikować i sprawdzić na budowie.
- Należy prawidłowo przygotować podłożę przez uciocowanie płyt termoizolacyjnych (owość blaszczyn, krawędzie, itd.)
- Należy zastosować odpowiednią ilość i rozniesczenie różników mechanicznych zgodnie z wymaganiami producenta.
- Sposób maso jeden konkretny system posiadający stosowne dopuszczenia i aprobaty.
- Wypisać wyniki elastycznymi styki ocieplenia z obrobkami blaszarskimi.
- Przestrzegać zasad prawidłowego nakładania mas wykastrych by uzyskać jednolitą fakturę i kolor.
- Przed przystąpieniem do robót należy szczegółowo zapoznać się z opisem technicznym, wymaganiami producenta oraz instrukcją ITB pl. Bezspornowy system docieplić

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	SEMPER POWER Sp. z o.o., ul. Główna 7, 42-693 Krupski Młyn				
ZADANIE INWESTYCYJNE	TERNOMODERNIZACJA OBIEKTÓW GIMNASTYCZNYCH W KUCHNI RACJOBORSKIEJ				
PROJEKTANT	IMIĘ I NAZWISKO mgr inż. arch. Aleksandra Lukaszewicz	NR. P.R.P.	1209/ SŁÓDKA	SPECIALIZACJA arch.	DATA V. 2018r.
OBIEKT	ul. Stowickiego 6, 47-420 Kuchnia Racjoborska budynek ZGKM				FAZA <b>PBW</b>
INWESTOR	Gmina Kuchnia Racjoborska ul. Słowackiego 4, 47-420 Kuchnia Racjoborska				SKALA 1:100
TEMAT	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TERNOMODERNIZACJI BUDYNKU ZGKM W KUCHNI RACJOBORSKIEJ PRZY UL. SŁOWACKIEGO 6				BRANŻA <b>arch.</b>
NAZWA RYSUNKU	<b>PROJEKT - ELEWACJA POŁUDNIOWA</b>				NR. RYS. <b>A_1</b>

**PROJEKTOWANA KOLORYSTYKA:**

- |   |   |
|---|---|
|  | Kondygnacje nadziemne:<br>Tytł w kolorze bezowym wg NCS S 1502-R                          |
|  | Ponowse pary i podciśn elawicki frontowej:<br>Tytł w kolorze jasnobezowym wg NCS S 0502-R |
|  | Cokoł:<br>Tytł mozaikowy w kolorze ciemnobezowym  |
|  | Odrobki blacharskie, parapety:<br>Kolor szary wg RAL 9006                                 |
|  | Rury i rury spustowe:<br>Kolor szary wg RAL 9006  |
|  | Płyty wierzniące balustradę elawicki frontowej<br>Grunt szereguski gr. 4cm, pomalowany    |

