

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

NAZWA INWESTYCJI : Budowa placu zabaw dla dziecka w miejscowości Ruda
ADRES INWESTYCJI : Ruda , ul. Główna , dz. nr 425/2
INWESTOR : Gmina Kuźnia Raciborska
ADRES INWESTORA : 47-420 Kuźnia Raciborska ul. Słowackiego 4

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Aktualizacji dokonał : Adam Siwczyk
DATA OPRACOWANIA : 14.06.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.06.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wykonanie i montaż wiaty drewnianej			
1 d.1	KNR 4-01 0103-02	Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m ² i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III 0.3*0.3*0.8*12	m ³ m ³	0.864	0.864
				RAZEM	0.864
2 d.1	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m ³ - z zastosowaniem pompy do betonu 0.3*0.3*0.8*12	m ³ m ³	0.864	0.864
				RAZEM	0.864
3 d.1	kalk. własna	Dostawa i montaż płaskownika 80x6x 115 cm 12 szt do zabetonowania w stopach fundamentowych 55	kg kg	55.000	55.000
				RAZEM	55.000
4 d.1	KNR 2-02 0407-03	Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej 0.14*0.14*2*12 <szty>	m ³ drew. m ³ drew.	0.470	0.470
				RAZEM	0.470
5 d.1	KNR 2-02 0406-05	Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej 0.14*0.14*4*0.4 <szty>	m ³ drew. m ³ drew.	0.031	0.031
				RAZEM	0.031
6 d.1	KNR 2-02 0408-03	Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej 0.45	m ³ m ³	0.450	0.450
				RAZEM	0.450
7 d.1	KNR 2-02 0408-07	Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej 0.23	m ³ m ³	0.230	0.230
				RAZEM	0.230
8 d.1	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej 33	m ² m ²	33.000	33.000
				RAZEM	33.000
9 d.1	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową 54.72	m ² m ²	54.720	54.720
				RAZEM	54.720
10 d.1	KNR-W 2-02 0505-03	Pokrycie dachów dachówką bitumiczną o kształcie "łuska" mocowaną na gwoździach 54.72	m ² m ²	54.720	54.720
				RAZEM	54.720
11 d.1	KNR K-05 0102-05	Wykonanie deskowania - montaż deski czołowej 6.6*2+4.6*2	m m	22.400	22.400
				RAZEM	22.400
12 d.1	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej 0.4*6.6*3+2.5*2*0.45	m ² m ²	10.170	10.170
				RAZEM	10.170
13 d.1	KNR 2-02 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej 6.6*2	m m	13.200	13.200
				RAZEM	13.200
14 d.1	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej 2*2.2	m m	4.400	4.400
				RAZEM	4.400
15 d.1	analiza indywidualna	Dostawa i montaż ławostołu 4	szt szt	4.000	4.000
				RAZEM	4.000
2		Wiaty - podłoże z kostki brukowej gr 6 cm			
16 d.2	KNR 2-01 0301-02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczymi odległość do 1 km (kat. gruntu III) (4.60*6.60)*0.3	m ³ m ³	9.108	9.108
				RAZEM	9.108
17 d.2	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III (4.60*6.6)*0.3	m ³ m ³	9.108	9.108
				RAZEM	9.108
18 d.2	kalk. własna	Opłata - wysypisko - wywóz ziemi (4.60*6.6)*0.3	m ³ m ³	9.108	9.108

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	9.108
19	KNNR 6 d.2 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV po warstwy konstrukcyjne nawierzchni 4.6*6.6	m ² m ²	30.360	
				RAZEM	30.360
20	KNR 2-31 d.2 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła (4.60*2+6.6*2)*0.3*0.12	m ³ m ³	0.806	
				RAZEM	0.806
21	KNR 2-31 d.2 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 4.6*2+6.6*2	m m	22.400	
				RAZEM	22.400
22	KNR 2-31 d.2 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 4.6*6.6*0.2	m ² m ²	6.072	
				RAZEM	6.072
23	KNR 0-11 d.2 0321-02	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 60/6 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem 4.6*6.6	m ² m ²	30.360	
				RAZEM	30.360