

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Plac zabaw w miejscowości Rudy
ADRES INWESTYCJI : 47-420 Rudy ul. Rogera 2
INWESTOR : Gmina Kuźnia Raciborska
ADRES INWESTORA : 47-420 Kuźnia Raciborska ul. Słowackiego 4
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Kalkulacje sporządził Adam Siwczyk
DATA OPRACOWANIA : 20.06.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.06.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Plac zabaw w miejscowości Rudy					
1		Plac zabaw dla dzieci - strefa I			
1	KNR 2-23	Montaż urządzeń placu zabaw. Strefa I.	kpl.		
d.1	0306-02	- Huśtawka podwójna szt 1 - Zestaw wspinaczkowy szt 1 - Huśtawka Bocianie gniazdo szt 1 - Zjeżdżalnia szt 1			
	analogia	Pozostała mała architektura: - Ławka z oparciem szt 1 - ławka podwójna szt 1 - tablica z regulaminem szt 1 - donica szt 2 - Liczydło szt 1			
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Dostawa urządzeń placu zabaw i małej architektury . Strefa I.	kpl.		
d.1	analiza indywidualna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczymi odległość do 1 km (kat. gruntu III)	m ³		
d.1	0301-02	(5.30*40)*0.2	m ³	42.400	
				RAZEM	42.400
4	KNNR 1	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km	m ³		
d.1	0208-02	Krotność = 1.5 (5.3*40)*0.2	m ³	42.400	
				RAZEM	42.400
5	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV po warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.1	0103-01	5.30*40	m ²	212.000	
				RAZEM	212.000
6	KNR 9-11	Wzmocnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym.	m ²		
d.1	0101-02	Geowłóknina granulacja 200g/m2 5.30*40	m ²	212.000	
				RAZEM	212.000
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0114-07	cm Żwir frakcja 2-8 mm 5.30*40	m ²	212.000	
				RAZEM	212.000
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0114-08	Żwir frakcja 2-8 mm Krotność = 12 5.30*40	m ²	212.000	
				RAZEM	212.000
2		Placa zabaw dla dzieci. Strefa II			
9	KNR 2-23	Montaż urządzeń placu zabaw. Strefa II	kpl.		
d.2	0306-02	- piaskownica szt1			
	analogia	pozostała mała architektura: - stojak na rowery szt 2 - tablica z regulaminem szt 1 - ławka z oparciem szt 3 - kosz na śmieci szt 1			
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10		Dostawa urządzeń placu zabaw i małej architektury . Strefa II.	kpl.		
d.2	analiza indywidualna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000