

## **DOKUMENTACJA**

Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.

### **1. Zamawiający:**

Gmina Kuźnia Raciborska  
47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Słowackiego 4  
tel. (32) 419-14-17; fax. (32) 419-14-32  
e-mail: [poczta@kuzniaraciborska.pl](mailto:poczta@kuzniaraciborska.pl); [www.kuzniaraciborska.pl](http://www.kuzniaraciborska.pl)

### **2. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia:**

#### **1. Część II – budowlana.**

##### **1) Prace budowlane przy pomniku upamiętniającego mieszkańców poległych w czasie I wojny światowej w Rudach przy ul. Raciborskiej**

Zakres robót obejmuje:

- Zabezpieczenie terenu prac i przedmiotów przed zachlapaniem i uszkodzeniami, w tym ściśła ochrona istniejącego obelisku oraz otoczenia za pomocą folii ochronnej i geowłókniny przed zabrudzeniem zaprawami, betonem lub uszkodzeniem mechanicznym w trakcie prowadzenia robót,
- Wykonanie granitowego obicia pomnika wraz z podstawą i podbudową o wymiarach podstawy 4,0 m na 4,0 m, składającego się z dokładnie 8 płyt z jasnoszarego granitu o powierzchni antypoślizgowej (płomieniowanej lub groszkowanej), dociętych i ułożonych w charakterystyczny układ kopertowy zbiegający się centralnie ku cokołowi pomnika, z widocznym fazowaniem zewnętrznych krawędzi płyt, montowanych na trwałym i stabilnym fundamencie z betonu konstrukcyjnego, (zdj. nr 1),

##### **2) Prace budowlane przy pomniku upamiętniającego Juliusza Rogera w Rudach przy ul. Raciborskiej**

Zakres robót obejmuje:

- Zabezpieczenie terenu prac i przedmiotów przed zachlapaniem i uszkodzeniami, w tym ściśła ochrona istniejącego obelisku oraz otoczenia za pomocą folii ochronnej i geowłókniny przed zabrudzeniem zaprawami, betonem lub uszkodzeniem mechanicznym w trakcie prowadzenia robót,
- Wykonanie granitowego obicia pomnika wraz z podstawą i podbudową o wymiarach podstawy 3,0 m na 2,6 m. Składająca się z 4 płyt lub więcej, montowanych na stabilnym fundamencie betonowym, dopasowanym do geometrii wskazanej na załączonym szkicu,
- Wykonanie nowego obramowania z krawężników i obrzeży placu przed pomnikiem zgodnie z załączonym szkicem zdj. nr 3, gdzie krawężnik najazdowy (oznaczenie ==) o wymiarach 100x22x15 cm (lub 100x22x20 cm) oraz obrzeże o grubości 6 cm i wysokości 20 cm (oznaczenie —) zostaną osadzone na ławie betonowej tak, aby ich górna krawędź wystawała

- ok. 3 - 5 cm ponad gotowy poziom nawierzchni z kłınca, tworząc równą i spójną linię otoczenia placu,
- Wykonanie wypełnienia placu przed pomnikiem z geokraty plastikowej o wysokości 2,5 cm, ułożenie geowłókniny separacyjnej pod konstrukcję utwardzenia o gramaturze ok. 200g/m<sup>2</sup>, wypełnienie geokraty kłincem o 2/5 mm lub 2/8 mm o kolorze szarym lub zbliżonym, wg akceptacji zamawiającego – z zachowaniem zasady, że poziom gotowego i zagęszczonego kłınca musi kończyć się dokładnie 5 cm poniżej górnej krawędzi zamontowanych krawężników i obrzeży.

## **2. Część III – elektryczna.**

### **1) Prace elektryczne przy pomniku upamiętniającego mieszkańców poległych w czasie I wojny światowej w Rudach przy ul. Raciborskiej**

Zakres robót obejmuje:

- Dla podświetlenia pomnika należy zastosować po 2 szt projektory typu LED.
- Do przewody zasilających projektory należy zastosować puszki hermetyczne o IP 66,
- Z istniejących słupów oświetleniowych nr 1 i nr 2 na działce nr 123/79 należy prowadzić Linie kablem ziemnym typu YKY 3x1,5 mm i doprowadzić do projektowanych projektorów LED wg trasy jak na projekcie zagospodarowania. Ze względu na istniejące uzbrojenie terenu oraz zbliżenie do drzew kable na całej długości należy ułożyć rurze osłonowej w wykopie o głębokości 70 cm (głębokość wykopu 85 cm) na min 10 cm podsypce piaskowej. Ułożony kabel zasypać 10 cm warstwą piasku, a następnie warstwą gruntu 25 cm i folię oznacznikową koloru niebieskiego oraz zasypać wykop. Obwody zasilające należy zabezpieczyć w słupach stosując bezpieczniki przeciążeniowe topikowe zwłoczne o wartości 4A. Zastosować złącze słupowe TB-2 324020 lub złącza IZK.
- Projektory powinny spełniać parametry: napięcie zasilania 220-240 V, 50 Hz, moc oprawy min. 8 W, temperatura barwowa 3000K, wskaźnik odporności barw CRI – 80, skuteczność świetlna opraw – min. 75lm/W, stopień ochrony – min. IP65, IK 06, Materiał wykonania – wysokociśnieniowy odlew aluminium malowany proszkowo, zakres temperatur otoczenia: -30 stopni do + 50 stopni,
- Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Dostarczenie inwentaryzacji do Zamawiającego do dnia **30.09.2027 r.** przy czym do odbioru końcowego robót wystarczy przedstawić oświadczenie lub szkic z wykonanych pomiarów geodezyjnych.

### **2) Prace elektryczne przy pomniku upamiętniającego Juliusza Rogera w Rudach przy ul. Raciborskiej**

Zakres robót obejmuje:

- Dla podświetlenia pomnika należy zastosować po 2 szt projektory typu LED.
- Do przewody zasilających projektory należy zastosować puszki hermetyczne o IP 66,
- Z istniejących słupów oświetleniowych nr 1 i nr 2 na działce nr 123/79 należy prowadzić Linie kablem ziemnym typu YKY 3x1,5 mm i doprowadzić do projektowanych projektorów LED wg trasy jak na projekcie zagospodarowania. Ze względu na istniejące uzbrojenie terenu oraz zbliżenie do drzew kable na całej długości należy ułożyć rurze osłonowej w wykopie o głębokości 70 cm (głębokość wykopu 85 cm) na min 10 cm podsypce piaskowej. Ułożony kabel zasypać 10 cm warstwą piasku, a następnie warstwą gruntu 25 cm i folię oznacznikową koloru niebieskiego oraz zasypać wykop. Obwody zasilające należy zabezpieczyć w słupach stosując bezpieczniki przeciążeniowe topikowe zwłoczne o wartości 4A. Zastosować złącze słupowe TB-2 324020 lub złącza IZK.

- Projektory powinny spełniać parametry: napięcie zasilania 220-240 V, 50 Hz, moc oprawy min. 8 W, temperatura barwowa 3000K, wskaźnik odporności barw CRI – 80, skuteczność świetlna opraw – min. 75lm/W, stopień ochrony – min. IP65, IK 06, Materiał wykonania – wysokociśnieniowy odlew aluminium malowany proszkowo, zakres temperatur otoczenia: -30 stopni do + 50 stopni,
- Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Dostarczenie inwentaryzacji do Zamawiającego do dnia **30.09.2027 r.** przy czym do odbioru końcowego robót wystarczy przedstawić oświadczenie lub szkic z wykonanych pomiarów geodezyjnych.

### 3. Nazwa i adres Wykonawców, do których skierowano zapytanie ofertowe.

**Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych na zadanie pn.  
„Rewitalizacja pomników przy szpitalu Juliusza Rogera w miejscowości Rudy”  
Dla Część II – budowlana i dla część III - elektryczna.**

z dnia 30.06.2026 r zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kuźni Raciborskiej w dniu 30.06.2026 r.

Adres strony internetowej : <https://kuznia-raciborska.finn.pl/>

### 4. Cena oraz inne istotne elementy każdej z ofert:

#### Część II – budowlana.

| Lp. | Nazwa i adres Wykonawcy                                               | Łączna Cena brutto w PLN | Termin realizacji |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 1   | 2                                                                     | 3                        | 4                 |
| 1.  | RAUDEN Sp. z o.o.<br>47-430 Rudy ul. Dworcowa 32<br>NIP 639-200-42-07 | 70.000,00                | Do 30.11.2026 r.  |
|     |                                                                       |                          |                   |
|     |                                                                       |                          |                   |

#### Część III – elektryczna.

| Lp. | Nazwa i adres Wykonawcy                                                       | Łączna Cena brutto w PLN | Termin realizacji |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 1   | 2                                                                             | 3                        | 4                 |
| 1.  | Adam Absalon 47-420 Kuźnia Raciborska , ul. Główna 17 b<br>NIP: 639-189-12-87 | 8200,00                  | Do 30.11.2026 r.  |
|     |                                                                               |                          |                   |
|     |                                                                               |                          |                   |

**5. Wskazanie najkorzystniejszej oferty wraz z uzasadnieniem:**

**Cześć II – budowlana.**

**RAUDEN Sp. z o.o.**  
**47-430 Rudy ul. Dworcowa 32**  
**NIP 639-200-42-07**

Wykonawca przedstawił w ofercie najniższą cenę, przy spełnianiu wszystkich warunków określonych w zapytaniu ofertowym znak IB.7013.04.2026 z dnia 30.06.2026 r.

**Cena oferty najkorzystniejszej dla części II- budowlanej brutto wynosi: 70.000,00 zł**

**Cześć III – elektryczna.**


**Adam Absalon**  
**47-420 Kuźnia Raciborska**  
**ul. Główna 17 b**  
**NIP: 639-189-12-87**

Wykonawca przedstawił w ofercie najniższą cenę, przy spełnianiu wszystkich warunków określonych w zapytaniu ofertowym znak IB.7013.04.2026 z dnia 30.06.2026 r.

**Cena oferty najkorzystniejszej dla części III – elektrycznej brutto wynosi: 8.200,00 zł**

Sporządził:

Adam Siwczyk

  
.....  
(podpis)

Kuźnia Raciborska, dnia 22.07.2026 r.

Decyzja Kierownika Zamawiającego:

ZATWIERDZAM

Zatwierdził:

Wiceburmistrz Miasta Kuźnia Raciborska

**ZASTĘPCA BURMISTRZA**

  
Sabina Chroboczek Wierzchowska  
(podpis)

Kuźnia Raciborska, dnia 22.07.2026 r.